

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty budowlano - remontowe</b>			
<b>1.1</b>		<b>Malowanie klatki schodowej</b>			
1 d.1.1	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien folią polietylenową  1.4*1.9*2*4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  21.280	  21.280
2 d.1.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią  (6.0*7.0-2.9*3.7)*4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  125.080	  125.080
3 d.1.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> - sufity (6.0*7.0-2.9*3.7)*4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  125.080	  125.080
4 d.1.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 125.08	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  125.080	  125.080
5 d.1.1	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 125.08	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  125.080	  125.080
6 d.1.1	KNR 2-02 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm 125.08	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  125.080	  125.080
7 d.1.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 125.08	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  125.080	  125.080
8 d.1.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem 125.08	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  125.080	  125.080
9 d.1.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> - ściany (6.0+7.0)*2*(3.2*3+3.6)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  343.200	  343.200
10 d.1.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 343.2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  343.200	  343.200
11 d.1.1	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku (6.0+7.0)*2*(3.2*3+3.6)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  343.200	  343.200
12 d.1.1	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm 343.2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  343.200	  343.200
13 d.1.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 343.2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  343.200	  343.200
14 d.1.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - powyżej lamperii (6.0+7.0)*2*(1.6*3+2.0)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  176.800	  176.800
15 d.1.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - lamperii farbą zmywalną (6.0+7.0)*2*1.6*4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  166.400	  166.400
16 d.1.1	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie - schody do maszynowni windy 1.0*0.23*19*2+0.65*2*3.5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  13.290	  13.290
17 d.1.1	KNR 4-01 1212-04	Jednokrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych schody do maszynowni 3.5*1.1*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  7.700	  7.700
18 d.1.1	KNR 4-01 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone 1.4*1.9*2*4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  21.280	  21.280
19 d.1.1	KNR 9-21 0102-03	Ręczne czyszczenie i mycie podłóg ; pomieszczenia o pow. ponad 5 m <sup>2</sup> (6.0*7.0-2.9*3.7)*4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  125.080	  125.080

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
20	KNR 2-02 0925-01	Oslony folią polietylenową paneli nadłóżkowych z gazami medycznymi	szt	RAZEM	125.080
d.1.1		2+15+19+12	szt	48.000	
				RAZEM	48.000
<b>1.2</b>		<b>Odbojnice</b>			
21	KNR-W 2-02 1208-03	Montaż odbojnoporczy np. Acramit	m		
d.1.2		2*(5.11+2.75+27.6+2.71)*4-3.0-1.8-1.5*(3+4+4+3)-1.45*4-1.2*(2+8+6+3)-1.1*(2+1+3+5)-1.0*(8+4+5+2)-0.9*(6+3+2+1)	m	209.060	
				RAZEM	209.060
22	KNR 2-02 1114-08	Wykładziny ścian z PCW - analogia - przyklejenie odbojnic płaskich, ściennych szer. 220 mm	m		
d.1.2		209.06	m	209.060	
				RAZEM	209.060
23	KNR AT-31 0702-01	Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profili PCV np. Acramit 70x70x10	m		
d.1.2		1.5*6+1.5*10+1.5*10+1.5*6	m	48.000	
				RAZEM	48.000
<b>1.3</b>		<b>Wymiana drzwi P.Poż.</b>			
24	KNR 4-01 0354-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2	m <sup>2</sup>		
d.1.3		1.5*2.0*4	m <sup>2</sup>	12.000	
				RAZEM	12.000
25	KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych przeszklonych EI 30, dymoszczelnych z samozamykaczem	m <sup>2</sup>		
d.1.3		1.5*2.0*4	m <sup>2</sup>	12.000	
				RAZEM	12.000
26	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm	m		
d.1.3		(2.0*2+1.5)*2*4	m	44.000	
				RAZEM	44.000
<b>1.4</b>		<b>Otwór technologiczny na parterze</b>			
27	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m <sup>2</sup>		
d.1.4		1.4*1.9	m <sup>2</sup>	2.660	
				RAZEM	2.660
28	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników wewn. i zewn.	m		
d.1.4		1.4*2	m	2.800	
				RAZEM	2.800
29	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>		
d.1.4		0.45*1.4*0.9	m <sup>3</sup>	0.567	
				RAZEM	0.567
30	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość 10 km	m <sup>3</sup>		
d.1.4		0.567	m <sup>3</sup>	0.567	
				RAZEM	0.567
31	analiza indywidualna	Oplata za przyjęcie gruzu na wysypisko	t		
d.1.4		0.567*2.0	t	1.134	
				RAZEM	1.134
32	KNR 2-02 1015-09	Drzwi deskowe tymczasowe dla usuwania gruzu i transportu materiałów	m <sup>2</sup>		
d.1.4		1.4*2.8	m <sup>2</sup>	3.920	
				RAZEM	3.920
33	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m <sup>3</sup>		
d.1.4		0.45*1.4*0.9	m <sup>3</sup>	0.567	
				RAZEM	0.567
34	KNR 4-01 0712-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy wapienno-gipsowej na ścianach, pilastrach na podłożu drewnianym otrzcinowanym (do 2 m2 w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>		
d.1.4		2*1.4*0.9	m <sup>2</sup>	2.520	
				RAZEM	2.520
35	KNR 0-19 1023-11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 okno z demontażu	m <sup>2</sup>		
d.1.4		1.4*1.9	m <sup>2</sup>	2.660	
				RAZEM	2.660
36	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.		
d.1.4		1.4*2	szt.	2.800	
				RAZEM	2.800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
37	d.1.4 analiza indywidualna	Dostawa parapetu PCV szer. 30 cm	m		
		1.4	m	1.400	
				RAZEM	1.400
38	d.1.4 analiza indywidualna	Dostawa parapetu blaszanego szer. 30 cm	m		
		1.4	m	1.400	
				RAZEM	1.400
<b>1.5</b>		<b>Skucie płytek ściennych i podłogowych</b>			
39	d.1.5 KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej	m <sup>2</sup>		
		$5.10*8*3.62+(3.0+6.0)*2*2*3.62+(6.35+3)*2*2.06+(5.11*2+3.0*4)*2.06+91.59+115.73+58.23$	m <sup>2</sup>	627.861	
				RAZEM	627.861
40	d.1.5 KNR 13-23 0107-02	Rozebranie posadzek z płytek lastrykowych i ceramicznych	m <sup>2</sup>		
		$283.56+194.23+150.25+136.53$	m <sup>2</sup>	764.570	
				RAZEM	764.570
41	d.1.5 KNR 4-01 0106-04	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m <sup>3</sup>		
		$(627.86+764.57)*0.02$	m <sup>3</sup>	27.849	
				RAZEM	27.849
42	d.1.5 KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m <sup>3</sup>		
		$(627.86+764.57)*0.02$	m <sup>3</sup>	27.849	
				RAZEM	27.849
43	d.1.5 Kalkulacja własna	opłata za przyjęcie gruzu na wysypisko	t		
		$27.849*2$	t	55.698	
				RAZEM	55.698